Pàgina 4 de 4
Codi de verificació: 72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Diputació Tarragona

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

ANNEX II: Pressupost de l'obra

Objecte: Obres per a les millores dels espais utilitzats per Contractació i cap d'Àrea de Serveis Interns a 2a planta del Palau de la Diputació de Tarragona.

Capítol	Partida	Unitats		Import
Pintura				232,16 €
	Pintar sobre parets: Tractament de les mateixes (massillat, polit,...) acabat amb 2 mans color segons indicacions RAL/PANTONE pintura ECO	38,82	m	
Pladur				5.417,25 €
	Formació d'envà de guix laminat, amb 2 plaques per cada costat i aïllant de llana de roca, fins i tot subestructura i ancoratges, totalment rejuntat, a punt per pintar	53.,85	m	
	Adaptació de fals sostre existent a nous envans, fins i tot perfils perimetrals de subjecció i rematades	1	ut	
	Subministrament i col·locació de rodapeu metàl·lic procedent d'antics envans, subministrat per la propietat.	17,95	m	
	Col·locació d'una porta subministrada per la propietat, fins i tot subministrament i muntatge de bastiment de base per enganxar marc.	1	ut	
	Pintura de les dues cares dels nous envans, fins i tot 2 mans a color rosat amb RAL decidit per propietat.	1	ut	
Instal·lacions				1.813,30 €
	Desmuntar i instal·lar provisionalment totes les instal·lacions existents a les mampares que s'han de desmuntar, (Automatismes de cortines, Interruptors d'enllumenat, Interruptors de volum d'àudio, caixetins, canaletes, endolls, etc...) per tal de garantir el bon funcionament mentre duri l'obra.	1	ut	
	Desmuntar i retirar les torretes i cablejats en zones practicables	3	ut	

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 22-11-2019 16:05:47

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina 3 de 4
Codi de verificació: 72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Diputació Tarragona
Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

	Reestructurar la Instal·lació d'enllumenat definitiva	1	ut	
	Instal·lar linies de dades UTP	2	ut	
	Instal·lar definitivament totes les instal·lacions un cop els tancaments ja estiguin posats	1	ut	
Fusteria				3.272,27 €
	Desmuntar els tancaments existents, compostos per fòrmica i vidre, i portar-los al magatzem de la Diputació de Tarragona a l'Ed. Boca de la Mina de Reus o bé a l'abocador autoritzat segons instruccions de la propietat. Les portes que s'hagin de portar prèviament s'hauran d'embalar amb paper de bombolla per evitar cops	13,94	m	
	Desmuntar, desplaçar i muntar els tancaments existents en un altre lloc dins la mateixa sala	3,32	m	
Paleteria (Obertura Porta)				4.008,40 €
	Subministrament i col·locació d'una protecció amb mitjans materials a l'espai de treball per tal de confinar la zona per evitar embrutar la resta de dependències.	1	ut	
	Retirada d'aplacat de fusta en cantonada on s'executa la Intervenció, fins i tot càrrega i transport a magatzem de diputació o al mateix edifici. S'entén que el fals sostre arriba fins a la paret i no cal modificar-la.	1	ut	
	Subministrament i col·locació de triple biga com a suport del dintell de la nova porta, inclos apuntalament Previ, enderrocs necessàris per el buidatge de l'espai del dintell, càrrega i transport de runes a l'abocador autoritzat.	1	ut	
	Enderroc d'una part de la paret existent entre dependències per col·locar la porta, fins i tot replanteig inicial, càrrega i transport de runes a l'abocador autoritzat	1	ut	
	Repassos de guix a les dues cares de la paret afectada, inclòs la totxana i la rajola en brancals i rematades de sòcol recuperat	1	ut	

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 22-11-2019 16:05:47

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina 3 de 4
Codi de verificació: 72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Diputació Tarragona
Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

	Subministrament i col·locació d'enrajolat de marbre com a transició entre dependències, fins i tot morter d'anivellament i repassos	1	ut	
	Col·locació d'una porta subministrada per la propietat, fins i tot subministrament i muntatge de bastiment de base per enganxar marc	1	ut	
	Pintat de parets afectades, 2 capes en color blanc similar a l'existent.	1	ut	
Reparació Baixant desguàs Pluvial				1.890,76 €
	Subministrament i col·locació d'una protecció amb mitjans materials a l'espai de treball per tal de confinar la zona per evitar embrutar la resta de dependències.	1	ut	
	Enderroc d'una part dels caixons de segona i tercera planta fins a trobar el muntant del tub de PVC, el qual és el desguàs de les aigües pluvials, càrrega i transport de runes a l'abocador autoritzat.	1	ut	
	Subministrament i muntatge, o reparació de les parts afectades del baixant de PVC i reposició de noves juntes inclòs l'aplicat de masilles de bicomponents per tal que quedi el muntant tot segellat.	1	ut	
	Repassos de guix als caixons afectats, inclòs la totxana i rematades de sòcol recuperat.	1	ut	
	Pintat de parets als caixons afectats, 2 capes en color blanc similar a l'existent.	1	ut	
Clima				1.680,67 €
	Extreure Fancoils, un dells girar-lo, els altres dos reubicar-los dins la mateixa zona i connectar-los a la xarxa del clima existent sempre que, es puguin tornar a aprofitar, si no es el cas, subministrar-ne de nous	3	ut	
	Reparar l'enrajolat de marbre d'on s'han tret els fancoils i perforar-lo a la nova ubicació per a poder connectar els tubs d'aigua a la xarxa existent	1	ut	

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 22-11-2019 16:05:47

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina 1 de 4
Codi de verificació: 72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72223a22-cb42-4842-9c78-66e3f68f30e1

Diputació Tarragona

Pressupost d'Execució Material	18.314,82 €
Despeses generals (13%)	2.380,93 €
Benefici industrial (6%)	1.098,89 €
Subtotal	**21.794,64 €**
Impost sobre el valor afegit (21%)	4.576,87 €
Pressupost d'Execució per Contracta	**26.371,51 €**

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 22-11-2019 16:05:47

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/