

Plec de prescripcions tècniques

Contracte:

Subministrament substitució proteccions solars per la façana principal del CEE Sant Jordi de la Diputació de Tarragona a Jesús – Tortosa.

Exp. e-contracta: 8004330008-2022-005355

CPV: 08_44.115700-6 – Persianas exteriores

1. Objecte del contracte
2. Característiques tècniques exigibles
3. Pressupost de licitació
4. Lloc i termini d'execució

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és la renovació del sistema de protecció solar de lames orientables mitjançant la retirada de l'actual sistema i la instal·lació d'una nova gelosia de lames d'alumini a les finestres indicades de la façana principal del CEE Sant Jordi a Jesús, Tortosa.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EXIGIBLES

El sistema de protecció solar existent presenta en diferents obertures la ruptura del sistema d'accionament, s'ha realitzat consulta per part del personal de Serveis Generals de la Diputació la reparació del sistema, però són informats per part de l'industrial consultat que el sistema està descatalogat per l'antiguitat del mateix i que no es troben les peces necessàries per fer-ne la reparació.

Les noves persianes proporcionen la protecció solar del les aules orientades a sud per a un millor confort tèrmic. La nova gelosia es fixarà dins del vuit d'obra de les finestres existents replicant la solució constructiva actual.

Desmuntatge de gelosia i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega de runa sobre camió.

Tapat d'encast petit existent de les antigues gelosies amb morter de ciment 1:4 i posterior repàs de pintura idèntica a l'existent.

S'instal·larà la nova gelosia d'alumini lacat amb color RAL estàndard a escollir per la direcció facultativa amb lamel·la orientable horitzontal de 150 mm d'amplària, amb accionament manual, i fixada amb tac químic al parament.

La runa d'obra generada es traslladarà a un dipòsit autoritzat de residus no peril·losos.

Els treballs en alçada es realitzaran amb una plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçada de treball màxima de 16 m.

L'operari que dirigeixi la plataforma haurà d'haver superat el curs de formació que l'habilitarà a tal efecte.

3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació del subministrament, és de 17.131,24 €, al qual, afegint el 21% d'IVA fa un total de 20.728,80 €.

4. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ

Un cop acabat el subministrament s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent.



3 de 3



Codi de verificació: 3698133b-794e-48ce-94da-5b90f85cdccf

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3698133b-794e-48ce-94da-5b90f85cdccf>



UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS CENTRES EDUCATIU
SAC – Servei d’Assistència al Ciutadà

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En realitzar-se la recepció de les obres, el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit.

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels **DOS MESOS** següents a la data de l'Acta de comprovació del replanteig.

El termini de garantia ofertada per l'empresa al tractar-se d'un contracte de subministrament és de 3 anys i comença a comptar a partir de la data de recepció del subministrament.