Informació General

Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : EXPLOTACIO
Expedient : 8004330008-2018-0011528 (PROSEÑAL, S.L.U.)
Modalitat : Subministraments
Procediment : Contracte Menor
Tramitació : Ordinària
Data Publicació : 19 - 11 - 2018
Objecte : Subministrament i col·locació de balises (ut) a instal·lar en diferents punts de la xarxa viària. - Les característiques de les balisses led a executar en les carreteres de la Diputació han de complir amb el següent característiques: -ML-NR-20 SOLAR o similar. -Carcasa d aleació d alumini de mides : 109x113x24.5 mm -Difusor de plàstic transparent. -Panell solar (2.4v/0.15 a 0.3 w) -Bateria carregable Un NI-MH a prova de calor(1.2v/600mAh) -3x Led de màxima lluentor. -Intensitat de la llum i distància de visió: 5000-8000 lm i més de 800 m. -Freqüència de flash: Intermitència. -Pes de resistència: 20 tn. - Protecció a l intemperie: IP68 -Temps de treball: 50 a 60 hores succesivament tras la càrrega complerta. -Temps de càrrega: de 5 a 6 hores al dia. -Resistència a la temperatura: -25 a +75 graus. Les balises s ancoren mecànicament al paviment amb resina epoxi. En el preu estaran inclosos tots els costos directes i indirectes , gastos generals, benefici industrial, senyalització, talls de carrils, de seguretat i salut , combustibles, etc.

Dades Particulars

Termini de presentació de ofertes :
- **Inici del termini :** 20 - 11 - 2018 09:00
- **Fi del termini :** 30 - 11 - 2018 14:00

Valor Estimat sense impostos : 14.970,00 €
Import licitació amb impostos : 18.113,70 €
Import licitació sense impostos : 14.970,00 €
C.P.V. :
[34928471] Materiales de señalización.

Més informació : Daniel López Ruiz Cap de Secció Explotació de Carreteres Àrea del Servei d Assistència al Territori Diputació de Tarragona Tel. 977 296 626 Ext. 3021 | dlopezr@dipta.cat C/ Pere Martell , 2 | 43001 Tarragona

Dades de l'adjudicació

Descripció : Subministrament i col·locació de balises (ut) a instal·lar en diferents punts de la xarxa viària. - Les característiques de les balisses led a executar en les carreteres de la Diputació han de complir amb el següent característiques: -ML-NR-20 SOLAR o similar. -Carcasa d aleació d alumini de mides : 109x113x24.5 mm -Difusor de plàstic transparent. -Panell solar (2.4v/0.15 a 0.3 w) -Bateria carregable Un NI-MH a prova de calor(1.2v/600mAh) -3x Led de màxima lluentor. -Intensitat de la llum i distància de visió: 5000-8000 lm i més de 800 m. -Freqüència de flash: Intermitència. -Pes de resistència: 20 tn. - Protecció a l intemperie: IP68 -Temps de treball: 50 a 60 hores succesivament tras la càrrega complerta. -Temps de càrrega: de 5 a 6 hores al dia. -Resistència a la temperatura: -25 a +75 graus. Les balises s ancoren mecànicament al paviment amb resina epoxi. En el preu estaran inclosos tots els costos directes i indirectes , gastos generals, benefici industrial, senyalització, talls de carrils, de seguretat i salut , combustibles, etc.
Adjudicatari : (B59720987)PROSEÑAL, S.L.U.
Data Adjudicació : 17 - 12 - 2018
Import amb impostos : 18.113,70 €
Import sense impostos : 14.970,00 €
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : Perfil del Contractant

Anunci segellat electrònicament a data: 17/12/2018 13:06:22. Document de caràcter informatiu.

Lots :
[Adjudicat] Subm i col. de balisses a diferents punts xarxa ct

Documents

Nom	Petjada electrònica (Algorisme SHA1 base64)
[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml	2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

Anunci segellat electrònicament a data: 17/12/2018 13:06:22. Document de caràcter informatiu.