Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Codi de verificació: 83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Pàgina 1 de 1

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Diputació Tarragona

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-03-2019 08:12:32

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Diputació Tarragona

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Pressupost de l'obra

Núm. d'expedient: 8004330008-2019-004356
Objecte: Obres per a les millores dels espais utilitzats per RRHH a 2a planta del Palau de la Diputació de Tarragona

Capítol	Partida	Unitats		Import
Pintura				2.057,18 €
	Pintar sobre parets: Tractament de les mateixes (massillat, polit,...) acabat amb 2 mans color segons indicacions RAL/PANTONE pintura ECO	267,82	m	
	Pintar sobre fustes: Polit de les mateixes bases i primera mà amb selladora / imprimació, polit de les bases i PRIMERA MÀ D'ESMALT ACRÍLIC(a l'aigua), polit i mà final de les fustes amb el mateix ESMALT ACRÍLIC COLOR CORPORATIU	27,3	m	
Divisories				1.304,02 €
	Desmuntar mampares model ELEGANCE , estructura d'alumini anoditzat, amb estructura inferior en U (15x25 mm) i superior completa (80 mm) fixades mecanicament amb tacs d'expansió, amb nivelladors i dues guanicons de PVC extrusionat, divisoria composta per dos panells de melaminics de 16 mm de gruix fins una alçada de 90 cms, a partir de 90 cms. fins una alçada de 207 cms. estirà format per uns marcs d'alumini amb doble vidre transparent de 5 mm i cortines de lamel.les horitzontals d'alumini de 25 mm , des de 207 cms. fins l'alçada total de modul també s estirà format per marcs d'alumini amb doble vidre de 5 mm.	15,57	m	

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-03-2019 08:12:32

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Diputació Tarragona
Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

	Muntar mampares model ELEGANCE , estructura d'alumini anoditzat, amb estructura inferior en U (15x25 mm) i superior completa (80 mm) fixades mecanicament amb tacs d'expansió, amb nivelladors i dues guanicons de PVC extrusionat, divisoria composta per dos panells de melaminics de 16 mm de gruix fins una alçada de 90 cms, a partir de 90 cms. fins una alçada de 207 cms. estirà format per uns marcs d'alumini amb doble vidre transparent de 5 mm i cortines de lamel.les horitzontals d'alumini de 25 mm , des de 207 cms. fins l'alçada total de modul també estirà format per marcs d'alumini amb doble vidre de 5 mm.	6,64	mts	
Pladur				3.957,98 €
	Instal·lar uns envans compostos de 4a plaques de cartró-guix de 15 mm. De gruix cargolades 2 plaques a cada cara d'una estructura d'acer galvanitzat de 70 mm amb aïllament de llana de roca de 70 Kg/M3 d'alta densitat entre plaques, tractament de juntes deixant els paraments llestos per a pintar	51,21	m	
	Col·locar porta existent aprofitada	1	ut	
	Desmuntar sostre i tornar a muntar entregant-lo a l'envà de Pladur	34,14	m	
Instal·lacions				9.682,95 €
	Desmuntar i instal·lar provisionalment totes les instal·lacions existents a les mampares que s'han de desmuntar, (Automatismes de cortines, Interruptors d'enllumenat, Interruptors de volum d'àudio, caixetins, canaletes, endolls, etc...) per tal de garantir el bon funcionament mentre duri l'obra	56,46	m	
	Desmuntar i retirar les torretes i cablejats en zones practicables	10	ut	
	Reestructurar la Instal·lació d'enllumenat definitiva	...	...	
	Instal·lar linies de dades UTP	26	ut	

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-03-2019 08:12:32

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Diputació Tarragona
Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

	Instal·lar definitivament totes les instal·lacions un cop els tancaments ja estiguin posats	...	...	
Fusteria				4.190,76 €
	Desmuntar els tancaments existents, compostos per fòrmica i vidre, i portar-los al magatzem de la Diputació de Tarragona a l'Ed. Boca de la Mina de Reus. Les Portes que s'hagin de portar previament s'hauran d'embalar amb paper de bombolla per evitar cops.	51,06	m	
	Desmuntar, desplaçar i muntar els tancaments existents en un altre lloc dins la mateixa sala.	5,40	m	
Mampares				10.858,97 €
	Subministrament i muntatge d'un conjunt de mampares divisories mod. ELEGANCE o equivalent compost per marcs d' alumini estrusionad acabat en color alumini de 82 mm de gruix , amb un vidre LAMINAR 5+5 transparent de seguretat A TESTA fins una altura de total de modul, junts de termoplastics per al segellat de vidres, amb peces cantoneres arrodonides ó formand angle de 90º Els socols tant inferior com superior serán d' alumini. Les mides són: 1 De 2,87 m d'amplada x 2,81 m d'alçada. 1 De 2,99 m d'amplada x 2,81 m d'alçada. 1 De 9,54 m d'amplada x 2,81 m d'alçada. 1 De 4,50 m d'amplada x 2,81 m d'alçada. 1 De 4,73 m d'amplada x 2,81 m d'alçada	24,63	m	
	Subministrament i muntatge de modul de portes VIDRE laminar 5+5 d'una sola peça de 2,81 m d'alçada, amb maneta, pany i clau.	3,00	ut	

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-03-2019 08:12:32

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Codi de verificació: 83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Diputació Tarragona

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Vinils				744,54 €
	Instal·lar uns vinils glass efecte àcid amb una franja central d'1 m d'alçada a 0,5 m des del terra, segons disseny de la propietat, a uns tancaments de vidre nous	24,63	m	
Audiovisuals				394,96 €
	Desmuntar, desplaçar i muntar el sistema d'audiovisuals existent a la sala de reunions compost per: TV SAMSUNG 65", caixa de connexions de taula, cablejat a PC, cables i connectors	1,00	ut	
Clima				271,35 €
	Desmuntar, evaporadora Split de paret i instal·lar-la a una nova ubicació dins la mateixa zona amb canonades de coure aïllades amb armaflex i ajustar la Càrrega de Gas R410A en el cas de ser necessari.	1,00	ut	
	Pressupost d'execució material			33.462,70 €
	Despeses generals (13%)			4.350,15 €
	Benefici industrial (6%)			2.007,76 €
	Subtotal			**39.820,61 €**
	Impost sobre el valor afegit (21%)			8.362,33 €
	Pressupost d'execució per contracta			**48.182,94 €**

MVG/jbm

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=83e82034-929e-40c7-8386-41d86dd0c6f3

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 27-03-2019 08:12:32

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/