

Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina als espais que utilitza RRHH a 2a planta del Palau de la Diputació de Tarragona.

Expedient: 8004330008-2019-0006282

1. Objecte


Aquest plec té com a finalitat definir les característiques principals del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina amb destinació als espais que utilitza RRHH a 2a planta del Palau de la Diputació de Tarragona, així com les condicions contractuals perquè les empreses que optin al contracte puguin presentar les seves ofertes.

L'objecte del contracte és el subministrament de mobiliari per a la millora dels espais de RRHH, així com l'homologació dels models i marques del mobiliari de tots els Lots, per a possibles futures licitacions d'adquisició de mobiliari per al Palau de la Diputació de Tarragona, durant un període de 5 anys.

El contracte també inclourà la recollida del mobiliari existent als espais indicats, i posterior trasllat als magatzems de la Diputació de Tarragona a Reus o Tarragona, o a la deixalleria. Inclou desmuntatge i muntatge d'aquest mobiliari en cas de ser necessari.

2. Abast del Subministrament

Quantitat prevista	Descripció
1	Taula de despatx mod. VITAL PLUS ST o equivalent sobre desplaçable fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 25 mm de gruix en color a escollir, estructura metàl·lica d'acer laminat en calent i decapat de 1,8 mm de gruix, en acabats d'alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi de 50x50 mm, amb anivelladors, amb travesser central (inclou el sistema de connexió de toma a terra) de 160x80 regulable en alçada 65'5-83'5 cms. amb canals d'electrificació i passacables al sobre
6	Taula de despatx mod. VITAL PLUS ST o equivalent sobre desplaçable fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 25 mm de gruix en color a escollir, estructura metàl·lica d'acer laminat en calent i decapat de 1,8 mm de gruix, en acabats d'alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi de 50x50 mm, amb anivelladors, amb travesser central (inclou el sistema de connexió de toma a terra) de 140x80 regulable en alçada 65'5-83'5 cms. amb canals d'electrificació i passacables al sobre.
7	Buc mòbil , amb rodes, de tres calaixos, safata plumier i separadora inclosa, fabricat amb melamina acabat a escollir de 19 mm de gruix, guies telescòpiques, sistema antibolcatge, tirador fabricat en ZAMAC amb pany i clau mod. BUCKS VITAL o equivalent
1	Panell separador, mod. PLANNING SIPLAMO o equivalent estructura metàl·lica d'alumini, ancorat al sobre amb mecanismes de pinça, acústic en color a escollir segons carta d'acabats del fabricant de 140x40,
1	Panell separador, mod. PLANNING SIPLAMO o equivalent estructura metàl·lica d'alumini, ancorat al sobre amb mecanismes de pinça, acústic en color a escollir segons carta d'acabats del fabricant de 160x40,
3	Mòdul per a sala d'espera mod. CUBIK o equivalent fixa, estructura interior d'acer recoberta amb escuma de poliuretà d'alta densitat i resistència CMHR injectada en el motlle, base fixa fabricada amb tub d'acer de secció rectangular de 40x15x1'5 mm, acabat amb pintura de noliester termoendurida en color blanc. alumini o negre. Seient.



Codi de verificació: d4bb835f-01ee-4994-90da-4c8383743f5f

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d4bb835f-01ee-4994-90da-4c8383743f5f>

	respatller i contrarrespatller entapissat amb imitació pell, acabat en color a determinar per la direcció facultativa, ignífug, que compleixi la normativa UNE-EN 1021-1, i UNE-EN 1021-2 classe, M1. de mesures 78'5 cms. d'alçada total x 61'5 cms. d'amplada x 56'5 cms. de fondària. Pes de la cadira 19'5 kg.
1	Tauleta per a sala d'espera mod. CUBIK o equivalent sobres de 19 mm de gruix fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en xafa de fusta acabada en faig envernissat o lacat en color a escollir segons carta d'acabats les bases son amb tub d'acer de secció rectangular de 40x15x1'5 mm, acabat amb pintura de poliester termoendurida en color blanc, alumini o negre, de mesures 40 cms. d'alçada total x 60 cms. d'amplada x 56 cms. de fondària.
1	Tauleta per a FIRMES mod. CUBIK o equivalent sobres de 30 mm de gruix fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina color a escollir amb peu metàl·lic pintat amb pintura epoxi en color alumini o blanc de 110 cms. alçada total de 80 cms. amplada x 60 cm. de llarg amb forma de semi-circumferència
1	Taula de despaxt mod. VITAL PLUS ST o equivalent sobre desplaçable fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 25 mm de gruix en color a escollir, estructura metàl·lica d'acer laminat en calent i decapad de 1,8 mm de gruix, en acabats d'alumini RAL 9006 i blanc amb pintura epoxi de 50x50 mm, amb nivelladors, amb traveser central (inclou el sistema de connexió de toma a terra) de 160x158x80x60 regulable en alçada 65'5-83'5 cms. amb canals d'electrificació i passacables al sobre amb un Buc PEDESTALS DE 4 Calaixos
1	Taula de REUNIONS mod. VITAL PLUS ST o equivalent sobre fabricat en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 25 mm de gruix en color a escollir, estructura metàl·lica d'acer laminat en calent i decapad de 1,8 mm de gruix, en acabats d'alumini RAL 9006 i blanc amb peu columna amb pletina de 100 cms de diàmetre
1	Partida alçada a justificar per trasllat de mobiliari. Inclou la recollida del mobiliari existent als espais indicats, i posterior trasllat als magatzems de la Diputació ubicats a Reus o Tarragona, o bé a la deixalleria. Inclou desmuntatge i muntatge d'aquest mobiliari en cas de ser necessari.

3. Descripció edifici

Les dependències a moblar estan situades al Palau de la Diputació de Tarragona, passeig Sant Antoni nº100 de Tarragona.

L'edifici consta de cinc plantes amb tres accessos directes al pg. Sant Antoni 100.

Les zones a subministrar el mobiliari són:

Planta	Ús	Superfície aproximada a moblar
Planta Segona	RRHH	429,76 m ²

4. Característiques tècniques exigibles

Les taules de treball han de tenir especials mesures correctores per evitar l'aparició de la lipoatròfia semicircular, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el travessar no estigui sobre les cames, es a dir, una profunditat mínima de 50 cm del cantell de la taula.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

5. Requeriments

a) Termini de lliurament i instal·lació.

Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de **2 mesos** des de l'adjudicació del contracte.

Abans del lliurament, contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP.

b) Execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació del personal de la Diputació de Tarragona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'emballatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

c) Qualitat del subministrament

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

d) Garantia del contracte i garantia tècnica del mobiliari

El termini de garantia del contracte és de **2 anys**.

El termini mínim de garantia tècnica dels materials a subministrar és de 2 anys.



e) Servei post venda

L'empresa adjudicatària oferirà un servei de post venda consistent en el muntatge i i desmuntatge durant un període de **6 mesos**, posterior a l'acte de recepció, per adequar les possibles modificacions en la distribució. Aquest servei serà a cost zero per la Diputació.

f) Certificat de fabricació

L'empresa adjudicatària certificarà un compromís de fabricació de tot el mobiliari i components instal·lats de **10 anys** per possibles ampliacions o reposicions.

g) Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.

h) Seguretat i salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària te l'obligació de realitzar la corresponent Coordinació d'Activitats Empresariales amb els servei de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona.

6. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

	Pressupost màxim (IVA exclòs)	Tipus d'IVA aplicable: (21 %) Import IVA	Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs)
LOT 1: Mobiliari	7.840,74	1.646,55	9.487,29

7. Presentació d'ofertes

El pressupost detallat s'haurà de presentar seguint el model d'oferta econòmica que trobareu al perfil del contractant.

En cas de no poder oferir el model de referència, cal adjuntar la fitxa tècnica de l'article junt amb una fotografia o disseny gràfic, així com les Certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i també els Certificats dels assajos de reacció al foc de tots els elements tapissats .

Per tal d'una millor comprensió del projecte i poder preparar una bona oferta, l'equip tècnic de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA us rebrà en cas de necessitat amb una visita única a l'espai on s'haurà d'instal·lar el subministrament per aclarir dubtes. Caldrà confirmar la data de la visita amb la unitat de Gestió de Seus Corporatives, mitjançant l'adreça de correu electrònic GSC@dipta.cat.

8. Forma de pagament



Codi de verificació: d4bb835f-01ee-4994-90da-4c8383743f5f

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d4bb835f-01ee-4994-90da-4c8383743f5f>



Serveis Interns
Gestió Seus Corporatives

Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i consti la conformitat del responsable del contracte.

La factura s'ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de Tarragona són:

Oficina comptable: L02000043

Òrgan gestor: L02000043

Unitat tramitadora: GE0001083

9. Criteri de valoració d'ofertes

Per valorar les ofertes i així procedir a la seva adjudicació es tindran en consideració els següents criteris que s'aplicaran a cada lot individual:

1	Proposta econòmica	40 punts
2	Ampliació garantia tècnica	10 punts
TOTAL		50 punts

9.1. Oferta econòmica (fins a 40 punts)

Es calcularà l'oferta multiplicant els preus unitaris ofertats per les corresponents unitats previstes.

S'atorgarà la puntuació més alta a l'oferta més baixa, i a la resta d'ofertes es valoraran de manera proporcional, segons la següent fórmula:

$$\frac{40 \times [\text{Pressupost de licitació} - \text{oferta que es puntua}]}{\text{Pressupost de licitació} - \text{oferta més econòmica}}$$

9.2. Ampliació del termini de garantia tècnica (fins a 10 punts)

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia tècnica dels béns subministrats per sobre dels dos (2) anys de garantia mínims fixats al plec de prescripcions tècniques.

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que oferti el termini de garantia addicional més gran i a la resta de forma proporcional.

10. Responsable del contracte

Rosario Llorach De La Peña, cap de servei de contractació, aprovisionaments i expropiacions.

11. Dades de contacte

Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives
Òscar Sanz i Capdevila
Tel. 615 869 786 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat
JBM/osc

GSC073 PPT Mobiliari RRHH-3

Pàgina 5

Signat per: Joan Boque Magriña

Càrrec: TÈCNIC/A B

Data: 25-04-2019 14:42:22