



Codi de verificació: d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

Serveis Generals

8004330008-2019-0016014

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte

Subministrament i muntatge de diverses mampares divisòries al Palau de la Diputació.

Comprèn:

a) Direcció RRHH:

- Desmuntatge de mampara vella existent 23,00 m2
- Trasllat al magatzem del pg. de la Boca de la Mina, s/n de Reus dues portes existents prèviament embalades amb paper de bombolla.
- Subministrament i muntatge d'un conjunt de mampares divisòries mod. ELEGANCE compost per marcs d' alumini extrusionat acabat en color alumini de 82 mm de gruix , amb DOBLE vidre LAMINAR 5+5+ CAMARA +5 transparent de seguretat A TESTA fins una altura de total de modul, junts de termoplàstics per al segellat de vidres, amb peces cantoneres arrodonides ó formant angle de 90º , amb cortines interiors de lamel·les d'alumini en color a escollir de 25 mm, regulables en l'orientació. Els sòcols tant inferior com superior serán d' alumini. DETALL :
 - 1 Mampares de 4,20 m d'amplada x 2,81 m d'alçada
 - 1 Mampares de 2,88 m d'amplada x 2,81 m d'alçada
 - 1 Mampares de 1,06 m d'amplada x 3,05 m d'alçada
- Subministrament i muntatge de modul de porta de melamina d'una sola peça de 2,81 m d'alçada, amb maneta, pany i clau.

b) Serveis Generals

- Subministrament i muntatge d'un conjunt de mampares divisòries mod. ELEGANCE o equivalent, compost per marcs d' alumini extrusionat acabat en color alumini de 82 mm de gruix , amb una zona cega amb perfil·leria oculta format per dos panells de melamina de 16 mm de gruix en acabat a escollir per la DF, formant una càmera interior de 45 mm amb fibra mineral ecologica fins una alçada aprox. de 2,10 m, des de 2,10 m fins una altura total de modul estara format per marcs d'alumini extrusionat amb un vidre LAMINAR 5+5 transparent de seguretat fins una altura de total de modul. Els sòcols tant inferior com superior seran d' alumini. DETALL :
 - 1 Mampara de 1,50 m d'amplada x 2,82 m d'alçada
- Subministrament i muntatge d'un conjunt de mampares divisories mod. ELEGANCE o equivalent, compost per marcs d' alumini extrusionat acabat en color alumini de 82 mm de gruix, amb una zona cega amb perfil·leria oculta format per dos panells de melamina de 16 mm de gruix en acabat a escollir per la DF, formant una càmera interior de 45 mm amb fibra mineral ecològica fins una alçada aprox. de 90-100 cm, des de 90-100 cms. fins una altura total de modul estarà format per marcs d'alumini extrusionat amb un vidre LAMINAR 5+5 transparent de seguretat A TESTA fins una altura de total de modul, amb junts de termoplàstics per al segellat de vidres,



Codi de verificació: d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Els sòcols tant inferior com superior seran d' alumini. DETALL :

1 Mampares de 3,65 m d'amplada x 2,82 m d'alçada

-Subministrament i muntatge de modul de porta de VIDRE laminar 5+5 d'una sola peça de 2,50 m d'alçada, amb maneta, pany i clau.

c) SAC-Transparència:

-Subministrament i muntatge d'un conjunt de mampares divisòries mod. ELEGANCE o equivalent, compost per marcs d' alumini extrusionat acabat en color alumini de 82 mm de gruix , amb un vidre LAMINAR 5+5 transparent de seguretat A TESTA fins una altura de total de modul, junts de termoplàstics per al segellat de vidres, amb peces cantoneres arrodonides ó formant angle de 90º.

Els sòcols tant inferior com superior seran d' alumini. DETALL :

1 Mampara de 0,81 m d'amplada x 2,50 m d'alçada

2 Mampares de 2,40 m d'amplada x 2,50 m d'alçada

1 Mampara de 1,06 m d'amplada x 2,82 m d'alçada

-Subministrament i muntatge de modul de porta de MELAMINA en color a escollir de 250 cms. d'alçada, amb maneta, pany i clau

Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips auxiliars necessaris per la realització del treballs.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició, visitar l'edifici per tal d'examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes.

Per realitzar els treballs s'ha d'enretirar el mobiliari necessari i reposar-lo a la seva ubicació.

S'ha de protegir el mobiliari de la zona de treball.

A la finalització de cada jornada de treball, s'han de retirar els embalatges, restes de material i tots els equips de treball, deixant la zona de treball operativa. S'ha de senyalitzar la zona de treball i deixar els passos adients.

2. Lloc d'execució/l·liurament

Palau de la Diputació. Passeig de Sant Antoni, 100 de Tarragona

3. Termini d'execució/l·liurament

6 setmanes.

Horari d'execució dels treballs: de dilluns a divendres, entre 16.30 i 21.00 h. Els caps de setmana es pot treballar les 24 hores, realitzant els torns necessaris i prèvia planificació amb Serveis Generals per la operativa de l'edifici.

4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

14.900,00 €



Codi de verificació: d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida?codigoVerificacion=d8e39bc8-5301-48e5-8d96-03f7fa81be60>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

5. Forma de pagament

Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i consti la conformitat del responsable del contracte.

La factura s'ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de Tarragona són:

Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001083

Cas que el responsable del contracte no doni la seva conformitat amb la factura es procedirà a la devolució d'aquesta sense que això pugui comportar cap penalització.

6. Documentació tècnica

Fitxa tècnica del material proposat.

7. Criteris d'adjudicació

El criteri és el del preu més baix.

8. Responsable del contracte

Miquel Vendrell Garcia, cap de Serveis Generals

9. Dades de contacte

Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives
Òscar Sanz Capdevila
Tel. 615 869 786 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat