



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Ventilació Oficines Arxiu Diputació de Tarragona (La Canonja)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS

P214IAKZK	m2 Desmuntatge i muntatge cel ras existent, inc. inst. m.manuals <i>Desmuntatge i posterior muntatge de cel ras existent amb mitjans manuals ,inclou els elements necessaris de les instal·lacions (lluminàries, reixes, detectors, altaveus....) per a posterior recol·locació, així com la instal·lació de noves reixes de ventilació, tot segons indicacions de la direcció facultativa.</i>								
-	Desmuntatge i muntatge cel ras existent (previsió 60%)	0,6	112,90			67,74	67,74		1.195,61
							67,740	17,65	1.195,61
E2R65TE1	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod.aboc.esp.,rec.<=30km <i>Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 30 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics i/o manuals, Inclou cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.</i>								
-	Restes runa treballs	1,2	3,000			3,600	3,600		60,98
							3,600	16,94	60,98
TOTAL CAPÍTOL 0111 TREBALLS PREVIS									1.256,59

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4b65c6e88f4241a093b00cf34344 i data d'emissió 21/05/2020 a les 09:08:36



Diputació Tarragona

SERVEIS INTERNS
Gestió seus corporatives

Pàgina 1

Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magrifa - DNI ** el dia 15/05/2020 a les 10:44:17

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden

Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS

Data: 18-06-2020 20:33:41

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreça <https://egovern.altanet.org/valida/>



Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

EEDE14A5	u	Recuperador de calor entàlpic de 650 m3/h. LGH-65RVX-E de Mitsubishi Elèctric o equivalent, instal.lat						
		Recuperador de calor entàlpic de 650 m3/h. model LGH-65RVX-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, amb control, filtre F7 i sonda de CO2 incorporada, instalat amb instalació elèctrica, inclòs PP ajudes de paleta.						
-	Oficines	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2.752,29
EEDE14A0	u	Humidificador fins a 4 kg/h. de vapor amb llança, tub vapor, tub descàrrega i Kid Drain, instal.lat						
		Humidificador de fins a 4 kg/h. de vapor, monofàsic model HEATERTEAM PROCESS de CAREL o equivalent, instalat amb llança de distribució de vapor, tub de vapor, tub de descàrrega de condensats, Kid Drain Tempering 24 V. amb instalació elèctrica, inclòs PP ajudes de paleta.						
-	Oficines	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2.447,41
EE51EE1A	m2	Conducte rect.LV,R>=0,75758m2K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor. p/int,encast.cel ras						
		Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras, inclòs PP ajudes ram de paleta						
-	Ventilació Oficines							
-	Circuit Extracció	27	1,000	1,000	1,000	27,000	27,000	637,20
EE51EE1C	m2	Conducte rect. xapa acer galv.6 mm.aïllament exterior esp. elastom.10 mm.alumi. unió METU inst.						
		Conducte rectangular de xapa d'acer galvanitzada, de 6 mm. de gruix, amb aïllament exterior d'espuma elastomèrica negra adhesiva de 10 mm. de gruix i acabat d'alumini, amb unió METU, muntat vist, inclosa suportació i inclòs PP ajudes ram de paleta						
-	Ventilació Oficines							
-	Circuit Renovació	28	1,000	1,000	1,000	28,000	28,000	1.744,68
EEK21900	u	Reixeta lames orientables a 45°, 350x150 alum.anod.plat., mm,20mm recta,fixada bastiment a pressió						
		Reixeta de lames fixes a 45°, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 350x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada amb marc metàl·lic a pressió tipus 20-45-H de Koolair, inclòs PP ajudes ram de paleta						
-	Oficines	2	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	65,44



Diputació Tarragona

SERVEIS INTERNS
Gestió seus corporatives

Passeig de St. Antoni 100, Tarragona 43003.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4AD63C8E85F4241A0893ED0ACF54314 i data d'emissió 21/05/2020 a les 09:08:36

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magriña - DNI ** el dia 15/05/2020 a les 10:44:17

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden
Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS
Data: 18-06-2020 20:33:41

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreça <https://egovern.altanet.org/valida/>



Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=5f95ab88-d00e-4940-a4c4-b870c11c2853>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4AD63C8E805F4241A0899ED0ACF54314 i data d'emissió 21/05/2020 a les 09:08:36

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

EEK21902	u	Reixeta lames orientables a 45°, 250x150 alum.anod.plat., mm,20mm recta,fixada bastiment a pressió							
		<i>Reixeta de lames fixes a 45°, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada amb marc metàl·lic a pressió tipus 20-45-H de Koolair, inclòs PP ajudes ram de paleta</i>							
-	Oficines	2	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000		57,36
							2,000	28,68	57,36
EEK21807	u	Persiana presa aire exterior amb malla, 500x250 alum.anod.plat.,210-TA inc col·locació en façana							
		<i>Persiana de presa d'aire exterior, amb malla antiinsectes, d'alumini anoditzat platejat, de 500x250 mm, tipus 210-TA de Koolair, inclòs formació d'obertura en façana i PP ajudes ram de paleta</i>							
-	Oficines								
-	Circuit Renovació	1	1,000	1,000	1,000	1,000			
-	Circuit Extracció	1	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		207,42
							2,000	103,71	207,42
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02 VENTILACIÓ.....									7.911,80

Pàgina 3



SERVEIS INTERNS
Gestió seus corporatives

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magriña - DNI ** el dia 15/05/2020 a les 10:44:17

Passeig de St. Antoni 100, Tarragona 43003.

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden

Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS

Data: 18-06-2020 20:33:41

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreça <https://egovern.altanet.org/valida/>

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Ventilació Oficines Arxiu Diputació de Tarragona (La Canonja)

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPÍTOL 03 DIVERSOS

PAJD0003 Paj Partida alçada a justificar per imprevistos

Partida alçada a justificar per imprevistos en la realització dels treballs de ventilació

-	Partida a justificar per imprevistos d'obra	1				1,00	1,00		1.313,00
							1,000	1.313,00	1.313,00

PASS003 Paj Partida alçada a justificar per la seguretat i salut

Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de les obres

-	Partida alçada a justificar seguretat i salut	1				1,00	1,00		505,00
							1,000	505,00	505,00

TOTAL CAPÍTOL 04 DIVERSOS..... 1.818,00

TOTAL 10.986,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ens amb el CVE 4b65c6e88f4241b093b08cf34344 i data d'emissió 21/05/2020 a les 10:08:56



Diputació Tarragona

SERVEIS INTERNS
Gestió seus corporatives

Pàgina 4

Passeig de St. Antoni 100. Tarragona 43003.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magrifa - DNI ** el dia 15/05/2020 a les 10:44:17

Signat per: Marta Isabel Nogueira Orden

Càrrec: RESPONSABLE D'UNITAT DE GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS

Data: 18-06-2020 20:33:41

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreça <https://egovern.altanet.org/valida/>

6

Codi de verificació: 5f95ab88-d00e-4940-a4c4-b870c11c2853

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/7codigoVerificacion=5f95ab88-d00e-4940-a4c4-b870c11c2853>

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4d65c0e08f4241d0939b08cf34344 i data d'emissió 21/05/2020 a les 09:08:36

RESUM PRESSUPOST GENERAL
Ventilació Oficines Arxiu Diputació de Tarragona (La Canonja)

CAPITOL	RESUM	IMPORT EUROS
01	TREBALLS PREVIS.....	1.256,59
02	VENTILACIÓ.....	7.911,80
03	DIVERSOS.....	1.818,00
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		10.986,39
13,00 % Despeses Generals.....		1.428,23
6,00 % Benefici industrial.....		659,18
SUMA DE DESPESES I BENEFICI		2.087,41
PRESSUPOST BASE D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA EXCLÒS)		13.073,80
21,00 % I.V.A.....		2.745,50
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA		15.819,30

Puja el pressupost d'execució per contracta l'esmentada quantitat de QUINZE MIL VUIT-CENTS DINO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

Tarragona, maig 2020.



Diputació Tarragona

SERVEIS INTERNS
Gestió seus corporatives

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magrifa - DNI ** el dia 15/05/2020 a les 10:44:17