

Pressupost de les obres de modificació de la cabina de control de l'AUDITORI de l'Edifici Síntesi

Diputació Tarragona

Núm	Capítol	ut	preu	total
1	Formació de la Sala	Ut Desmuntar envà de pladur ignífug i vidres, remat amb pladur dels límits	1 1.128,15	1.128,15
	m2 Subministrament i col·locació planxes d'absorció acústica de 600x600 formant un cel·las	21 35,46		744,66
	m2 Recollida i col·locació terra tècnic, subministrat per la Propietat	21 34,10		716,10
	Ut Subministrament i col·locació tapetes al terra tècnic	1 249,58		249,58
	Ut Tallar porta de fusta ignífuga i/o ajustar	1 130,00		130,00
	Ut Subministrament i col·locació rampes de fusta folrades amb goma	2 176,47		352,94
	m2 Subministrament i col·locació d'estora de goma, classe Bfl, esmorteidora de sorolls	21 33,61		705,81
				4.027,24
2	Electricitat	Ut Desmuntar instal·lacions elèctriques i modificar canals, línies, prensastopes, endoll i botonera, en zona taula de so	1 669,75	669,75
	Ut Subministrament i col·locació spots color negre amb llum led 7w regulable	4 24,37		97,48
	Ut Subministrament i col·locació driver regulable, dels spots led	2 108,40		216,80
	Ut Modificació línia elèctrica enllumenat i encesa, inclou mecanismes	1 223,00		223,00
				1.207,03
3	Fusteria	Ut Desmuntatge, desplaçament, muntatge i ajust taules control	1 554,62	554,62
	Ut Subministrament i col·locació moble prestatgeria material melamina negra 200x70x52 cm	1 323,53		323,53
				878,15
4	Absorció acústica	m2 Subministrament i col·locació panell Aglocustic, o similar, de geometria piramidal 20/50	28 43,62	1.221,36
				1.221,36
5	Pintura	m2 Pintat desostre i quadres elèctrics en color negre mate	21 16,90	354,90
				354,90
	Contingències	PA a justificar per treballs que es puguin presentar sense haver-los previst		
6			1 384,43	384,43
				384,43
	Pressupost d'Execució Material			8.073,11
	Despeses Generals	13%		1.049,50
	Benefici Industrial	6%		484,39
	Pressupost de Contractació			9.607,01
	IVA	21%		2.017,47
	TOTAL PRESSUPOST PEC			11.624,48

ENG 134 Plec Tècnic Pavimentació Redol TAP

6