



Codi de verificació: c2c68b1e-145c-4a79-8536-f3fec3703878

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=c2c68b1e-145c-4a79-8536-f3fec3703878>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

8004330008-2017-0010981

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte

Substitució del sistema d'extinció automàtica contra incendis del dipòsit número 3 de l'Arxiu.

El dipòsit 3 forma un sector d'incendis aïllat, amb dos nivells d'alçada. Aquests nivells estan formats per un forjat amb reixes metàl·liques perforades, és a dir, que es considera com un únic volum. Les dimensions són 7,30 metres de profunditat, amb un amplada de 15,30 metres i una alçada de 7,75 metres.

Comprèn:

- Retirar les 4 bombones de HFC-23 buides i tractar-les a un gestor de residus homologat.
- Tallar i tapar la xarxa actual de distribució de l'agent extintor, per tal de deixar-la fora de servei.
- Instal·lar 7 noves bombones de 67 litres carregades amb producte extintor Novec 1230 de 3M o equivalent i pressuritzat amb nitrogen a 42 bar.
- Instal·lar i fabricar in situ els ancoratges de cada bombona, amb les vàlvules i actuadors pel seu funcionament.
- Instal·lar 7 xarxes amb canonada metàl·lica per la conducció de l'agent d'extinció des de les bombones fins als difusors ubicats al sostre. Inclou la realització dels treballs pels passos de parets i posterior segellat contra incendis. També inclou subjeccions i accessoris del conducte.
- Instal·lar la xarxa de senyal entre les 7 bombones. Implica subministrament i instal·lació del conductor de senyal de 2 parells instal·lat amb tub rígid de plàstic sense halogenurs metàl·lics. Inclou la realització dels treballs pels passos de parets i posterior segellat contra incendis. També inclou subjeccions i accessoris del tub.
- Instal·lar la font d'alimentació i bateries per l'alimentació de nova centraleta d'activació amb nova xarxa de senyal entre la central i les bombones.

La instal·lació de central contra incendi, detectors, sirenes i polsadors, són els existents.

Inclou tots els materials, mà d'obra i desplaçaments necessaris per al muntatge i posada en marxa de la instal·lació.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició, visitar l'edifici per tal d'examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes.

2. Lloc d'execució/l·liurament

Carrer de Vila-seca, 28, nau 6 de la Canonja.

3. Termini d'execució/lliurament

4 setmanes

4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

30.290,38 €

5. Forma de pagament

Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i consti la conformitat del responsable del contracte.

La factura s'ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de Tarragona són:

Oficina comptable: L02000043

Òrgan gestor: L02000043

Unitat tramitadora: GE0001083

6. Habilitació empresarial o professional

Els licitadors han d'acreditar que estan inscrits en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), en la categoria d'empresa instal·ladora-mantenidora de sistemes de protecció contra incendis (RECI).

7. Documentació tècnica

Fitxa tècnica del material proposat.

8. Criteris d'adjudicació

El criteri és el del preu més baix.

9. Termini de garantia

2 anys.

10. Responsable del contracte

Miquel Vendrell Garcia, cap de Serveis Generals

11. Dades de contacte

Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives

Joan Boqué Magrinyà

Tel. 655 793 476 (de 9 a 14 hores)

A/e: gsc@dipta.cat

MVG/jbm/mno