

AREA SAC
ADMINISTRACIO DE SANT JORDI
8004330008-2018-0002068



CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament d'un equip de climatització per a la sala d'actes del CPEE Sant Jordi d'acord amb les característiques que es detallen en el plec de condicions tècniques.

2. TERMINI D'EXECUCIÓ

Data prevista inici: 09/04/2018
Termini d'execució: 1 Mesos
Observacions dels terminis:

3. LLOC D'EXECUCIÓ

CPEE Sant Jordi (Av. Santa Teresa, 4-8 - Jesús)

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

11.000 €

5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

L'únic criteri d'adjudicació per aquest contracte és el preu.

6. FORMA DE PAGAMENT

Transferència bancària

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I

Iraida Belmonte Sevil - Directora del CPEE Sant Jordi

8. DADES DE CONTACTE.

jagarcia@dipta.cat / ibelmonte@dipta.cat – Tel. 977 588 050 – 977 500 817

9. ALTRES. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, REQUISITS DE PARTICIPACIÓ, TERMINI DE GARANTIA...

Les empreses que es presentin: Ens haurien de trametre el Certificat EUROVENT i el certificat d'instal·lació.

Codi de verificació: a5842df0-6618-4263-9df8-e0fe97fa83e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a5842df0-6618-4263-9df8-e0fe97fa83e>



Codi de verificació: a5842df0-6618-4263-9df8-e0fe97fa83e

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a5842df0-6618-4263-9df8-e0fe97fa83e>

10. CONDICIONS TÈCNIQUES

Superfície Sala: 108,04 m²

Volum Sala: 385,71 m³

Superfície Finestres existents: 34,20 m²

L'aforament de la Sala d'actes: 75 Persones.

Es proposa el següent equip:

2x Equips Bomba de calor 1x1

Tecnologia Inverter

Marca: MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent

Model: PCZS / 140vKA / YKA

Unitats interiors de Sostre (amb comandament inal·làmbric)

Unitat exterior amb 2 Ventiladors

Alimentació Monofàsica 230V

Muntatge: Mà d'obra i instal·lació, incloure mitjans auxiliars.

Instal·lació elèctrica: Proteccions, conductors, canalitzacions, quadres, cable 20m min.

Instal·lació Clima: Tuberies, tub de desguàs, bomba de desguàs, Tub per a refrigerant Inf. a 10m.